

Principali indici constructivi sunt urmatori:
 Cota $\pm 0,00$ este ridicata cu 20 cm fata de cota terenului amenajat. Cota minima la streasina este + 2,45 si cota maxima la coama este + 4,15 fata de cota $\pm 0,00$ a constructiei.

Construcția proiectată cu destinația de vestiar se dezvoltă pe un nivel parter, având în plan o formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 3,85 m x 7,85 m și înaltimea din placă înălțată de 2,70 m.

Durată contractului:
 Durată contractului de lucrari va fi de 8 luni de la emitera ordinului de începere a lucrărilor.

Cod CPV: 45212221-1 Lucrari de construcții de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Execuție lucrări obiectiv Construire teren sport multifuncțional afără scoli (teren sport, vestiar, amenajare parcare) în comuna Valecanesti, județul Prahova

Denumirea contractului: Construire teren sport multifuncțional afără scoli (teren sport, vestiar, amenajare parcare) în comuna Valecanesti, județul Prahova
Amplasarea investiției: Comuna Valecanesti, județ Prahova.

Informații generale Autoritatea Contractantă: Comuna Valecanesti, județ Prahova

45212221-1 Lucrari de construcții de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Coduri de clasificare C.P.V.:

CAJET DE SARCI

Vopsele lavabile la perete si tavane, placaj de faianta la grupuri de sanitare.

Finișajele interioare vor fi obisnuite: tenaculeli discuite si vopsitori cu scurgere apelor pluviale este direcționata exclusiv in incinta proprietati.

Pentru preluarea apelor meteorice sau prevazut jgheaburi si burlane.

Vata minerala de 15 cm grosime, montata peste planseu.

Pentru izolarea termica a podului s-a prevazut o termoizolatie din placi de amblasat la cca. 60 cm interax. Peste capriori se va bate o astreala din scandura ignifugat, avand o structura alcuita din popi, cosorobăe, pane si capriori acoperisul este de tip sarpanță executată din lemn de rasinaose ecarișat si folie de plastic si o invelitoare din tabla tip tigla.

de rasinaose de 20 mm grosime peste care se montează un strat hidroizolant din polistiren extrudat de 5 cm grosime sub placă de beton a pardoselii.

pentru realizarea unei izolatiile termice corespunzătoare si pentru evitarea formarii puntilor termice, pereti exteriori se vor placa cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime. Desemnează se vor monta placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime sub placă de beton a pardoselii.

Acoperisul este de tip sarpanță executată din lemn de rasinaose ecarișat si ignifugat, avand o structura alcuita din popi, cosorobăe, pane si capriori amplasati la cca. 60 cm interax. Peste capriori se va bate o astreala din scandura amblasat, avand o structura alcuita din popi, cosorobăe, pane si capriori ignifugat.

Pentru realizarea unei izolatiile termice corespunzătoare si pentru evitarea formarii puntilor termice, pereti exteriori se vor placa cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime. Desemnează se vor monta placi de polistiren extrudat de 5 cm grosime sub placă de beton a pardoselii.

gips carton RB de 10 cm grosime.

din beton armat. Pereti interiori de compartimentare se vor realiza cu placi de portanta din blocuri ceramice de 25 cm grosime, cu stalpisori, centuri si planseu constucția proiectată se va realiza cu o structura de rezistență din zidarie.

Destinatie spatiu	Suprafata utila (mp)	
- vestiar I	7,6	
- vestiar 2	7,6	
- WC 1	2,1	
- WC 2	2,1	
- dus I	2,1	
- dus 2	2,1	

Functionalitatea spatilului este urmatoarea:

- Regim de inaltime = P
- Arie construita : AC = 30,2 mp
- Aria utila: AU = 23,8 mp

- Paralele utilizate vor fi din din greseie de trafic.**
- Fatalele vor fi finisate cu o tecnică la structurată, rezistență la intemperi, de culolare băgă.**
- Tamplaria de la usi și ferestre este din profile PVC pentru camera, cu geam termozolant 4-16-4 Lowe sau placă PVC, de culoare albă.**
- Construcția se protejează la exterior cu un rotund din beton turnat de 1,00 m lățime.**
- Vâltoarea totală estimată: 415.100,30 lei, din care:**
- Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 8.259,52 lei fara TVA
 - Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: 403.794,12 lei fara TVA
 - Cap.5.1 Organizare de sănătate: 3.046,66 lei fara TVA
 - Valoarea estimată a contractului ce urmărează să fie atribuită nu cuprindе suma diferență cheftuieelor diverse și neprevăzute precizată în devizul general, accesă putând să fie acceșată, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului, în condiții după caz, în funcție de necesități, prin modificarea valabilității, se face în condiții prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
 - Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cauză și condiție prevăzută la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițile legii.
 - Prețurile oferite vor fi ferme și fixe pentru lucrările execute.
- Modul de prezentare a propunerilor tehnice pentru contracte de execuție lucratii:**
- PROPUNEREA ACTIVITĂȚII DE EXECUȚIE LUCRARII.**
- DESCRIEREA TEHNICA:**
- Condiții de garanție:**
- Propunerea tehnica elaborată de oferentă va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către oferentă a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini.



Consilier, Pavloiu Adina Maria
Intocmit,

- CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE**
- Autoritatea contractantă solicită oferanților completearea următoarelor formulară (fără format impus) adaptate la obiectivul descris în Caietul de sarcini:
- Centralizatorul financiar al obiectelor;
 - Centralizatorul financiar al catgoriilor de lucrări;
 - Lista cantităților de lucrări;
 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
 - Lista cuprinzând consumurile cu forță de muncă;
 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.
- Perioada de garanție al lucrării este de minimum 2 ani de la data încheierii și semnării Procesului Verbal de Recepție la terminarea lucrării.